

M04 - SISTEMA SANITARIO PLANTA BAJA			
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 D=3/4" (JUNTA RIGIDA)	ml	36,50	
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 D=1/2" (JUNTA RIGIDA)	ml	10,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 3/4"	pza	10,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	pza	7,00	
PROVISION Y COLOCADO LLAVE DE PASO DE 3/4"	pza	7,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	7,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CAMARA RECOLECTORA D=4"	pza	1,00	
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC ESQUEMA 40 (DESAGUE) D=2"	m	34,00	
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC ESQUEMA 40 D=4"	m	12,50	
PROVISION DE MESONES DE GRANITO (0,90 m ancho)	ml	68,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LAVACHATA CON TEMPORIZADOR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	pza	7,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	14,00	
			63.516,08
BAÑOS VARONES			
PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO CON FLUXOR INCLUYE ACC.	pza	2,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC	pza	4,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA CON GRIFERIA ACC.	pza	2,00	
PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO	glb	1,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	16,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2"	pza	16,00	
PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO	ml	3,20	
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	23,00	
			14.528,94
BAÑOS MUJERES			
PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO CON FLUXOR INCLUYE ACC.	pza	2,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC	pza	4,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA CON GRIFERIA ACC.	pza	2,00	
PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO	glb	1,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	pza	8,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	16,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2"	pza	16,00	
PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO	ml	3,20	
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	23,00	
			14.563,94
M04 - SISTEMA SANITARIO PLANTA PRIMERA			
BAÑOS VARONES			
PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO CON FLUXOR INCLUYE ACC.	pza	2,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	2,00	
PROVISION Y COLOCADO DE URINARIO + ACC.	pza	3,00	
PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO	glb	1,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	8,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2"	pza	8,00	
PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO	ml	2,15	
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	23,00	
			12.677,05
BAÑOS MUJERES			
PROVISION Y COLOCADO DE INODORO BLANCO CON FLUXOR INCLUYE ACC.	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	2,00	
PROV. Y COLOC. DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO	glb	1,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	pza	3,00	

PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	8,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2"	pza	8,00	
PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO	ml	2,15	
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	23,00	
			10.545,23
AREA DE COCINA			
PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS CON TEMPORIZADOR INCLUYE ACC	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE 10X10 CM	pza	2,00	
PROVISION Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	pza	3,00	
PROVISION Y COLOCADO DE CODO DE 90° DE 1/2"	pza	4,00	
PROVISION Y COLOCADO DE TEE DE 90° DE 1/2"	pza	4,00	
PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO	ml	11,20	
REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS	m	23,00	
			12.905,63
CONEXIONES			
CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	GLB	1,00	
CONEXIÓN AL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA SANITARIA	GLB	1,00	
			2.400,00
			131.136,90