

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	D I M E N S I O N E S					COMPUTO PARCIAL	COMPUTO TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
MOD.	OBRAS PRELIMINARES									
1	INSTALACION DE FAENAS GENERAL	GLB								1
			1,00						1,00	
2	TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL	GLB								1,00
			1,00						1,00	
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3								650,93
			1,00			5,50	118,35	650,93	650,93	
4	MURO DE H"A* CON IMPERMEABILIZANTE	M3								192,92
	EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	4,33			2,19	9,48	9,48	
	EJE 1 ENTRE A - E		1,00	13,60			2,19	29,78	29,78	
	EJE E ENTRE 1 - 6		1,00	20,08			2,19	43,98	43,98	
	EJE 6 ENTRE B - E		1,00	13,10			2,19	28,69	28,69	
	EJE LATERAL IZQUIERDA		1,00	24,93			2,19	54,60	54,60	
	EJE POSTERIOR DEL EDIFICIO		1,00	6,98			2,19	15,29	15,29	
			1,00	5,07			2,19	11,10	11,10	
5	RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. COMUN Y MAQUINARIA	M3								932,36
			1,00			5,50	169,52	932,36	932,36	
6	EXCAVACION MANUAL S/AGOT. EN TERRENO SEMIDURO (0-2 M)	M3								212,53
	EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	4,33	1,20	1,50		7,79	7,79	
	EJE 1 ENTRE A - E		1,00	13,60	1,20	1,50		24,48	24,48	
	EJE E ENTRE 1 - 6		1,00	20,08	1,20	1,50		36,14	36,14	
	EJE 6 ENTRE B - E		1,00	13,10	1,20	1,50		23,58	23,58	
	EJE LATERAL IZQUIERDA		1,00	24,93	1,20	1,50		44,87	44,87	
	EJE POSTERIOR DEL EDIFICIO		1,00	6,98	1,20	1,50		12,56	12,56	
			1,00	5,07	1,20	1,50		9,13	9,13	
	ZAPATAS DE 1,20 X 1,20		4,00	1,20	1,20	1,50		2,16	8,64	
	ZAPATAS DE 1,50 X 1,50		12,00	1,50	1,50	1,50		3,38	40,50	
	CIMENTOS EJE A DE 2 - 6		1,00	17,01	0,30	0,50		2,55	2,55	
	EJE 6 DE A - B		1,00	3,70	0,30	0,50		0,56	0,56	
	EJE 3 DE A - B		1,00	3,70	0,30	0,50		0,56	0,56	
	EJE 3 DE C - E		1,00	7,76	0,30	0,50		1,16	1,16	
MOD.	ESTRUCTURAL									
7	HORMIGON POBRE P/ BASE DE ZAPATAS	M3								3,28
	ZAPATAS DE 1,20 X 1,20		4,00	1,20	1,20	0,10		0,14	0,58	
	ZAPATAS DE 1,50 X 1,50		12,00	1,50	1,50	0,10		0,23	2,70	
8	HORMIGON ARMADO - ZAPATAS	M3								10,68
	ZAPATAS DE 1,20 X 1,20		4,00					0,48	1,92	
	ZAPATAS DE 1,50 X 1,50		12,00					0,73	8,76	
9	HORMIGON ARMADO - VIGA DE FUNDACION	M3								15,13
	EJE B, C y D ENTRE 1 - 6		3,00	20,47	0,30	0,40		2,46	7,37	
	EJE 2, 3, 4 Y 5 ENTRE B - D		4,00	16,16	0,30	0,40		1,94	7,76	
10	HORMIGON ARMADO - COLUMNAS	M3								21,08
			4,00	0,20	0,20	10,90		0,44	1,74	
			12,00	0,30	0,30	10,90		0,98	11,77	
			14,00	0,30	0,30	6,00		0,54	7,56	
11	HORMIGON ARMADO - VIGA DE ENCADENADO	M3								28,02
	EJE DIAGONAL ENTRE 1 - 2		3,00	5,03	0,30	0,40		0,60	1,81	
	EJE A ENTRE 1 - 6		3,00	17,21	0,30	0,40		2,07	6,20	
	EJE E ENTRE 1 - 6		3,00	21,88	0,30	0,40		2,63	7,88	
	EJE 1 ENTRE B - E		3,00	15,96	0,30	0,40		1,92	5,75	
	EJE 6 ENTRE A - E		3,00	17,76	0,30	0,40		2,13	6,39	
12	HORMIGON ARMADO - VIGAS	M3								23,63
	EJE B, C y D DE 1 - 6		9,00	21,88	0,30	0,40		2,63	23,63	
13	HORMIGON ARMADO - ESCALERAS	M3								4,89
	PELDAÑOS		45,00		1,20		0,03	0,03	1,22	
	LOSA DE SUBIDA PLANTA BAJA		1,00		1,20		0,58	0,70	0,58	
			1,00		1,20		0,31	0,37	0,31	
			1,00		1,20		0,63	0,76	0,63	
			1,00		1,20		0,51	0,61	0,51	
			1,00		1,20		0,31	0,37	0,31	
			1,00		1,20		0,47	0,56	0,47	
	DESCANZOS		4,00	1,20	1,20	0,15	0,22	0,26	0,86	
MOD.	ARQUITECTURA									
14	LOSA ALUVIANADA DE HºAº (VIGUETA PRETENSADA) E=20	M2								1.243,50
	PLANTA BAJA, PRIMER Y SEGUNDO PISO		3,00				414,50		1.243,50	
15	CIMENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA	M3								4,83
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,01	0,30	0,50		2,55	2,55	
	EJE 6 DE A - B		1,00	3,70	0,30	0,50		0,56	0,56	
	EJE 3 DE A - B		1,00	3,70	0,30	0,50		0,56	0,56	
	EJE 3 DE C - E		1,00	7,76	0,30	0,50		1,16	1,16	
16	SOBRECIMENTOS DE H"C* 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA	M3								1,43
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,01	0,12	0,40		0,82	0,82	
	MENOS PUERTA	-	1,00	2,40	0,12	0,40		0,12	0,12	
	EJE 6 DE A - B		1,00	3,70	0,12	0,40		0,18	0,18	
	EJE 3 DE A - B		1,00	3,70	0,12	0,40		0,18	0,18	
	EJE 3 DE C - E		1,00	7,76	0,12	0,40		0,37	0,37	
17	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS C/ POLIETILENO	ML								29,77
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,01					17,01	
	MENOS PUERTA	-	1,00	2,40					2,40	
	EJE 6 DE A - B		1,00	3,70					3,70	
	EJE 3 DE A - B		1,00	3,70					3,70	
	EJE 3 DE C - E		1,00	7,76					7,76	
18	MURO DE LADRILLO DE 6H E=0,12 M	M2								882,70
	PLANTA SEMI SOTANO EJE A DE 2 - 6		1,00	17,01		3,50	59,54		59,54	
	MENOS PUERTA	-	1,00	2,40		2,20	5,28		5,28	
	EJE 6 DE A - B		1,00	3,70		3,50	12,95		12,95	
	EJE 3 DE A - B		1,00	3,70		3,50	12,95		12,95	
	EJE 3 DE C - E		1,00	7,76		3,50	27,16		27,16	
	PLANTA BAJA EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	5,28		3,00	15,84		15,84	
	MENOS VENTANA	-	1,00	3,60		1,80	6,48		6,48	
	EJE 1 DE B - E		1,00	14,56		3,00	43,68		43,68	
	MENOS PUERTA 1,6	-	1,00	1,60		2,10	3,36		3,36	
	MENOS VENTANA ,7	-	4,00	0,70		3,00	2,10		8,40	
	MENOS VENTANA 1	-	5,00	1,00		3,00	3,00		15,00	
	EJE 2 Y 5 DE A - E		2,00	14,43		3,00	43,29		86,58	

	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90		2,10	1,89	-	3,78	
	MENOS VENTANA 1	-	1,00	1,00		2,10	2,10	-	2,10	
	EJE 3 Y 4 DE A - E		2,00	14,81		3,00	44,43		88,86	
	EJE ENTRE 3 - 5 DE D - E		6,00	1,50		2,00	3,00		18,00	
	EJE 6 DE A - B		1,00	13,44		3,00	40,32		40,32	
	MENOS VENTANAS	-	1,00	2,56		3,00	7,68	-	7,68	
		-	1,00	1,80		0,90	1,62	-	1,62	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,51		3,00	52,53		52,53	
	MENOS VENTANA 3,6	-	2,00	3,60		1,80	6,48	-	12,96	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40		1,02	2,45	-	2,45	
	MENOS VENTANA ,76	-	2,00	0,76		1,80	1,37	-	2,74	
	EJE B DE 1 - 5		1,00	18,94		3,00	56,82		56,82	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00		2,10	2,10	-	6,30	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		2,10	7,56	-	7,56	
	EJE C DE 1 - 5		1,00	16,54		3,00	49,62		49,62	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00		2,10	2,10	-	6,30	
	EJE D DE 1 - 6		1,00	20,78		3,00	62,34		62,34	
	MENOS PUERTA 1	-	2,00	1,00		2,10	2,10	-	4,20	
	EJE ENTRE D - E DE 3 - 5		2,00	4,30		2,00	8,60		17,20	
	MENOS PUERTA DE ,8	-	8,00	0,80		1,80	1,44	-	11,52	
	EJE E DE 1 - 6		1,00	22,72		3,00	68,16		68,16	
	MENOS VENTANA 1	-	12,00	1,00		1,00	1,00	-	12,00	
	MENOS VENTANA 1,8	-	1,00	1,80		0,80	1,44	-	1,44	
	PLANTA ALTA EJE A ENTRE A 1 - 2		1,00	5,28		3,00	15,84		15,84	
	MENOS VENTANA	-	1,00	3,60		3,00	10,80	-	10,80	
	EJE 1 DE B - E		1,00	14,56		3,00	43,68		43,68	
	MENOS VENTANA1,6	-	1,00	1,60		2,70	4,32	-	4,32	
	MENOS VENTANA ,7	-	4,00	0,70		2,70	1,89	-	7,56	
	MENOS VENTANA 1	-	5,00	1,00		2,70	2,70	-	13,50	
	EJE 3 DE A - E		1,00	16,26		0,50	8,13		8,13	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	1,80		0,50	0,90	-	1,80	
	EJE DE 3 - 5 ENTRE A - B		2,00	4,51		3,00	13,53		27,06	
	EJE 5 DE A - E		1,00	14,23		3,00	42,69		42,69	
	EJE 6 DE A - B		1,00	13,44		3,00	40,32		40,32	
	MENOS VENTANAS	-	1,00	2,56		2,70	6,91	-	6,91	
		-	1,00	1,80		0,90	1,62	-	1,62	
	EJE ENTRE 5 - 6 DE C - D		1,00	2,20		2,00	4,40		4,40	
	EJE ENTRE 5 - 6 DE C - D		1,00	3,20		2,00	6,40		6,40	
	MENOS PUERTA ,8	-	5,00	0,80		1,80	1,44	-	7,20	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,51		3,00	52,53		52,53	
	MENOS VENTANA 3,6	-	2,00	3,60		3,00	10,80	-	21,60	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40		3,00	7,20	-	7,20	
	MENOS VENTANA ,76	-	2,00	0,76		3,00	2,28	-	4,56	
	EJE B DE 3 - 5		1,00	8,36		0,50	4,18		4,18	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00		0,50	0,50	-	1,50	
	EJE DE C - E ENTRE 5 - 6		3,00	3,30		3,00	9,90		29,70	
	EJE DE C - E ENTRE 5 - 6		4,00	1,50		2,00	3,00		12,00	
	EJE E DE 1 - 6		1,00	22,72		3,00	68,16		68,16	
	MENOS VENTANA 1	-	12,00	1,00		3,00	3,00	-	36,00	
	MENOS VENTANA 1,8	-	1,00	1,80		0,80	1,44	-	1,44	
	PLANTA DE TECHOS EJE A ENTRE A 1 - 2		1,00	5,28		0,70	3,70		3,70	
	EJE 1 DE A - E		1,00	16,08		0,70	11,26		11,26	
	EJE 6 DE A - E		1,00	19,14		0,70	13,40		13,40	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	18,27		0,70	12,79		12,79	
	EJE B DE 1 - 6		1,00	22,72		0,70	15,90		15,90	
	LUCERNARIO DE GRADAS		1,00	4,13		0,70	2,89		2,89	
			1,00	3,30		0,70	2,31		2,31	
19	REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO	M2								990,11
	PLANTA SEMISOTANO EJE 3 DE A - E		2,00	11,46		4,30	49,28		98,56	
	PLANTA BAJA LAB. FISICA 1		1,00	5,32		1,50	7,98		7,98	
			1,00	7,02		1,50	10,53		10,53	
			1,00	5,07		1,50	7,61		7,61	
			1,00	4,94		1,50	7,41		7,41	
	MENOS VENTANA ,7	-	2,00	0,70		1,20	0,84	-	1,68	
	MENOS VENTANA 1	-	2,00	1,00		1,20	1,20	-	2,40	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		1,20	4,32	-	4,32	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	LAB DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS		2,00	7,05		1,50	10,58		21,15	
			2,00	4,88		1,50	7,32		14,64	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		1,20	4,32	-	4,32	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	LAB FISICA 2		2,00	7,55		1,50	11,33		22,65	
			2,00	4,34		1,50	6,51		13,02	
	MENOS VENTANA ,75	-	2,00	0,75		1,20	0,90	-	1,80	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	ALMACEN DE GAMA Y COLORES		2,00	3,97		3,00	11,91		23,82	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		1,80	6,48	-	6,48	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,10	1,89	-	1,89	
	OFICINA		2,00	2,96		3,00	8,88		17,76	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS VENTANA 1	-	1,00	1,00		2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		2,10	7,56	-	7,56	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,10	1,89	-	1,89	
	HALL DE INGRESO PRINCIPAL		1,00	13,43		3,00	40,29		40,29	
			1,00	3,30		3,00	9,90		9,90	
	MENOS VENTANA 1	-	1,00	1,00		2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40		1,02	2,45	-	2,45	
	MENOS VENTANA 2,56	-	1,00	2,56		3,00	7,68	-	7,68	
	MENOS MURO DE VIDRIO 4,2	-	1,00	4,20		3,00	12,60	-	12,60	
	MENOS PUERTA ,9	-	3,00	0,90		2,10	1,89	-	5,67	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		2,00	4,68		3,00	14,04		28,08	
			2,00	3,30		3,00	9,90		19,80	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,10	1,89	-	1,89	
	PASILLO DE CIRCULACION LABORATORIOS		1,00	18,94		3,00	56,82		56,82	
			1,00	19,02		3,00	57,06		57,06	
			1,00	1,71		3,00	5,13		5,13	
	MENOS PUERTA 1	-	6,00	1,00		2,10	2,10	-	12,60	
	MENOS PUERTA 1,6	-	1,00	1,60		2,10	3,36	-	3,36	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		2,10	7,56	-	7,56	
	VESTUARIOS HOMBRES		2,00	4,28		3,00	12,84		25,68	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90		2,10	1,89	-	3,78	
	BAÑOS HOMBRES		2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
			2,00	4,30		1,00	4,30		8,60	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	MENOS PUERTA	-	2,00	0,90		0,10	0,09	-	0,18	
	VESTUARIO MUJERES		2,00	4,28		3,00	12,84		25,68	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90		2,10	1,89	-	3,78	
	BAÑOS MUJERES		2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
			2,00	4,30		1,00	4,30		8,60	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	

	MENOS PUERTA	-	2,00	0,90		0,10	0,09	-	0,18	
	LAB DE CALIDAD DE VIDRIO		2,00	4,38		1,50	6,57		13,14	
			2,00	4,92		1,50	7,38		14,76	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	LAB DE AGUAS		2,00	4,93		1,50	7,40		14,79	
			2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	ALMACEN DE PATRONES		2,00	4,38		3,00	13,14		26,28	
			2,00	3,54		3,00	10,62		21,24	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		3,00	3,00	-	9,00	
	LAB DE MATERIAS PRIMA		2,00	5,18		1,50	7,77		15,54	
			2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
	MENOS VENTANA ,7	-	3,00	0,70		3,00	2,10	-	6,30	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	PLANTA ALTA PARTE DE LAS GRADAS		1,00	4,13		3,00	12,39		12,39	
			1,00	6,74		3,00	20,22		20,22	
			1,00	3,42		3,00	10,26		10,26	
			1,00	4,13		3,00	12,39		12,39	
	OFICINA 1		1,00	2,89		3,00	8,67		8,67	
			2,00	4,01		3,00	12,03		24,06	
			1,00	2,89		0,40	1,16		1,16	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	OFICINA 2		1,00	2,83		3,00	8,49		8,49	
			2,00	4,01		3,00	12,03		24,06	
			1,00	2,83		0,40	1,13		1,13	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	MENOS VENTANA ,91	-	1,00	0,91		3,00	2,73	-	2,73	
	OFICINA 3		2,00	4,51		3,00	13,53		27,06	
			1,00	2,89		3,00	8,67		8,67	
			1,00	2,89		0,40	1,16		1,16	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	MENOS VENTANA 2,57	-	1,00	2,57		3,00	7,71	-	7,71	
	OFICINA DE CUBICULOS		1,00	13,36		0,40	5,34		5,34	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	1,80		0,40	0,72	-	1,44	
			1,00	10,78		3,00	32,34		32,34	
	MENOS PUERTA ,9	-	3,00	0,90		2,10	1,89	-	5,67	
			1,00	9,05		0,40	3,62		3,62	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00		0,40	0,40	-	1,20	
			1,00	9,05		3,00	27,15		27,15	
	MENOS VENTANA 1	-	6,00	1,00		3,00	3,00	-	18,00	
	COLUMNAS		2,00	1,20		3,00	3,60		7,20	
	BAÑOS HOMBRES		2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
			2,00	3,20		1,50	4,80		9,60	
	MENOS VENTANA ,88	-	1,00	0,88		1,00	0,88	-	0,88	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	BAÑO MUJERES		2,00	3,20		1,50	4,80		9,60	
			2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
	MENOS VENTANA 3,2	-	1,00	3,20		1,00	3,20	-	3,20	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	COCINA		2,00	4,77		1,50	7,16		14,31	
			2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	SALA DE REUNIONES		1,00	15,79		3,00	47,37		47,37	
			1,00	10,10		3,00	30,30		30,30	
			1,00	13,40		0,40	5,36		5,36	
			1,00	4,18		3,00	12,54		12,54	
			1,00	5,00		3,00	15,00		15,00	
			1,00	5,07		3,00	15,21		15,21	
	MENOS VENTANA ,7	-	4,00	0,70		3,00	2,10	-	8,40	
	MENOS VENTANA 1	-	11,00	1,00		3,00	3,00	-	33,00	
	MENOS VENTANA 1,6	-	1,00	1,60		3,00	4,80	-	4,80	
	COLUMNAS		3,00	1,20		3,00	3,60		10,80	
20	REVOQUE CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON	M2								421,44
			3,00				3,02		9,06	
			3,00				2,64		7,92	
			3,00				9,59		28,77	
	SEMISOTANO		1,00				375,69		375,69	
21	CIELO FALSO REGISTRABLE PLACA PVC FINE MODULO 0,61 X 0,61	M2								747,55
	PLANTA BAJA LAB FISICA 1		1,00				30,51		30,51	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		1,00				34,44		34,44	
	LAB FISICA 2		1,00				31,81		31,81	
	ALMACEN DE GAMA DE COLORES		1,00				17,16		17,16	
	OFICINA		1,00				12,83		12,83	
	HALL		1,00				74,73		74,73	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		1,00				15,46		15,46	
	VESTIDOR HOMBRES		1,00				18,93		18,93	
	BAÑO HOMBRES		1,00				16,98		16,98	
	VESTIDOR MUJERES		1,00				18,91		18,91	
	BAÑO MUJERES		1,00				16,96		16,96	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		1,00				21,63		21,63	
	LAB DE AGUAS		1,00				19,39		19,39	
	ALMACEN DE PATRONES		1,00				15,57		15,57	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		1,00				19,87		19,87	
	PLANTA ALTA GRADAS		1,00				22,44		22,44	
	OFICINA 1		1,00				11,70		11,70	
	OFICINA 2		1,00				11,59		11,59	
	OFICINA 3		1,00				12,57		12,57	
	BAÑO HOMBRES		1,00				10,59		10,59	
	BAÑO MUJERES		1,00				10,66		10,66	
	COCINA		1,00				15,73		15,73	
	OFICINA CUBICULOS		1,00				118,27		118,27	
	SALA DE REUNIONES		1,00				168,82		168,82	
22	REVOQUE DE CEMENTO E= 3CM PIRULEADO	M2								507,02
	EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	5,28		12,38	65,37		65,37	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		3,00	10,80	-	10,80	
		-	1,00	3,60		1,80	6,48	-	6,48	
	EJE 1 DE B - E		1,00	15,96		7,90	126,08		126,08	
	MENOS VENTANA ,7	-	8,00	0,70		3,00	2,10	-	16,80	
	MENOS VENTANA 1	-	10,00	1,00		3,00	3,00	-	30,00	
	MENOS VENTANA 1,6	-	1,00	1,60		2,10	3,36	-	3,36	
	MENOS PUERTA 1,6	-	1,00	1,60		3,00	4,80	-	4,80	
	EJE 6 DE A - E		1,00	17,76		7,90	140,30		140,30	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA 4,2	-	1,00	4,20		3,00	12,60	-	12,60	
	MENOS VENTANA 4,2	-	1,00	4,20		1,00	4,20	-	4,20	

	MENOS VENTANA 2,56	-	2,00	2,56	3,00	7,68	-	15,36	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,51	12,38	216,77		216,77	
	MENOS PUERTA 2,4	-	1,00	2,40	2,60	6,24	-	6,24	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40	1,56	3,74	-	3,74	
		-	1,00	2,40	1,02	2,45	-	2,45	
		-	1,00	2,40	3,00	7,20	-	7,20	
	MENOS VENTANA 3,6	-	2,00	3,60	1,80	6,48	-	12,96	
		-	2,00	3,60	3,00	10,80	-	21,60	
	MENOS VENTANA ,75	-	2,00	0,75	1,80	1,35	-	2,70	
		-	2,00	0,75	3,00	2,25	-	4,50	
	EJE E DE 1 - 6		1,00	22,72	7,90	179,49		179,49	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80	1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS VENTANA 1	-	12,00	1,00	1,00	1,00	-	12,00	
		-	12,00	1,00	3,00	3,00	-	36,00	
23	REVOQUE INTERIOR MORTERO CON IMPERMEABILIZANTE	M2							331,26
	EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	5,28	4,30	22,70		22,70	
	EJE 1 DE B - E		1,00	15,45	4,30	66,44		66,44	
	EJE 6 DE A - E		1,00	17,24	4,30	74,13		74,13	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,09	4,30	73,49		73,49	
	EJE E 1 - 6		1,00	21,88	4,30	94,08		94,08	
	MENOS PUERTA 2,4	-	1,00	2,40	2,60	6,24	-	6,24	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40	1,56	3,74	-	3,74	
	LUCERNARIO DE GRADAS		2,00	4,13	0,70	2,89		5,78	
			2,00	3,30	0,70	2,31		4,62	
24	CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=10 CM S/CONTRAPISO	M2							764,33
	SEMISOTANO		1,00			375,69		375,69	
	LOSA TECHO		1,00			388,64		388,64	
25	PISO CEMENTO C/CONTRAPISO DE H" DOSIF. 1:3:4 E=5CM	M2							375,69
	SEMISOTANO		1,00			375,69		375,69	
26	CARPETA DE HORMIGON PARA PISO E=3 CM S/CONTRAPISO	M2							795,72
	PLANTA BAJA LAB FISICA 1		1,00			30,51		30,51	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		1,00			34,44		34,44	
	LAB FISICA 2		1,00			31,81		31,81	
	ALMACEN DE GAMA DE COLORES		1,00			17,16		17,16	
	OFICINA		1,00			12,83		12,83	
	HALL		1,00			74,73		74,73	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		1,00			15,46		15,46	
	VESTIDOR HOMBRES		1,00			18,93		18,93	
	BAÑO HOMBRES		1,00			16,98		16,98	
	VESTIDOR MUJERES		1,00			18,91		18,91	
	BAÑO MUJERES		1,00			16,96		16,96	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		1,00			21,63		21,63	
	LAB DE AGUAS		1,00			19,39		19,39	
	ALMACEN DE PATRONES		1,00			15,57		15,57	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		1,00			19,87		19,87	
	PLANTA ALTA GRADAS		1,00			22,44		22,44	
	OFICINA 1		1,00			11,70		11,70	
	OFICINA 2		1,00			11,59		11,59	
	OFICINA 3		1,00			12,57		12,57	
	BAÑO HOMBRES		1,00			10,59		10,59	
	BAÑO MUJERES		1,00			10,66		10,66	
	COCINA		1,00			15,73		15,73	
	OFICINA CUBICULOS		1,00			118,27		118,27	
	SALA DE REUNIONES		1,00			168,82		168,82	
	MESONES LAB FISICA 1		1,00			4,87		4,87	
			1,00			3,75		3,75	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		1,00			8,94		8,94	
	LAB FISICA 2		1,00			9,04		9,04	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		1,00			7,01		7,01	
	LAB DE AGUAS		1,00			6,12		6,12	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		1,00			3,14		3,14	
	COCINA		1,00			5,30		5,30	
27	CARPETA NIVELACION E=5 CM S/CONTRAPISO + IMPERMEAB.	M2							388,64
	LOSA TECHO		1,00			388,64		388,64	
28	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	M2							990,11
	PLANTA SEMISOTANO EJE 3 DE A - E		2,00	11,46	4,30	49,28		98,56	
	PLANTA BAJA LAB. FISICA 1		1,00	5,32	1,50	7,98		7,98	
			1,00	7,02	1,50	10,53		10,53	
			1,00	5,07	1,50	7,61		7,61	
			1,00	4,94	1,50	7,41		7,41	
	MENOS VENTANA ,7	-	2,00	0,70	1,20	0,84	-	1,68	
	MENOS VENTANA 1	-	2,00	1,00	1,20	1,20	-	2,40	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60	1,20	4,32	-	4,32	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00	0,30	0,30	-	0,30	
	LAB DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS		2,00	7,05	1,50	10,58		21,15	
			2,00	4,88	1,50	7,32		14,64	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60	1,20	4,32	-	4,32	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00	0,30	0,30	-	0,30	
	LAB FISICA 2		2,00	7,55	1,50	11,33		22,65	
			2,00	4,34	1,50	6,51		13,02	
	MENOS VENTANA ,75	-	2,00	0,75	1,20	0,90	-	1,80	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00	0,30	0,30	-	0,30	
	ALMACEN DE GAMA Y COLORES		2,00	3,97	3,00	11,91		23,82	
			2,00	4,30	3,00	12,90		25,80	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60	1,80	6,48	-	6,48	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90	2,10	1,89	-	1,89	
	OFICINA		2,00	2,96	3,00	8,88		17,76	
			2,00	4,30	3,00	12,90		25,80	
	MENOS VENTANA 1	-	1,00	1,00	2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60	2,10	7,56	-	7,56	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90	2,10	1,89	-	1,89	
	HALL DE INGRESO PRINCIPAL		1,00	13,43	3,00	40,29		40,29	
			1,00	3,30	3,00	9,90		9,90	
	MENOS VENTANA 1	-	1,00	1,00	2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40	1,02	2,45	-	2,45	
	MENOS VENTANA 2,56	-	1,00	2,56	3,00	7,68	-	7,68	
	MENOS MURO DE VIDRIO 4,2	-	1,00	4,20	3,00	12,60	-	12,60	
	MENOS PUERTA ,9	-	3,00	0,90	2,10	1,89	-	5,67	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		2,00	4,68	3,00	14,04		28,08	
			2,00	3,30	3,00	9,90		19,80	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80	1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90	2,10	1,89	-	1,89	
	PASILLO DE CIRCULACION LABORATORIOS		1,00	18,94	3,00	56,82		56,82	
			1,00	19,02	3,00	57,06		57,06	
			1,00	1,71	3,00	5,13		5,13	
	MENOS PUERTA 1	-	6,00	1,00	2,10	2,10	-	12,60	
	MENOS PUERTA 1,6	-	1,00	1,60	2,10	3,36	-	3,36	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60	2,10	7,56	-	7,56	

	VESTUARIOS HOMBRES		2,00	4,28		3,00	12,84		25,68	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90		2,10	1,89	-	3,78	
	BAÑOS HOMBRES		2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
			2,00	4,30		1,00	4,30		8,60	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	MENOS PUERTA	-	2,00	0,90		0,10	0,09	-	0,18	
	VESTUARIO MUJERES		2,00	4,28		3,00	12,84		25,68	
			2,00	4,30		3,00	12,90		25,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90		2,10	1,89	-	3,78	
	BAÑOS MUJERES		2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
			2,00	4,30		1,00	4,30		8,60	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	MENOS PUERTA	-	2,00	0,90		0,10	0,09	-	0,18	
	LAB DE CALIDAD DE VIDRIO		2,00	4,38		1,50	6,57		13,14	
			2,00	4,92		1,50	7,38		14,76	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	LAB DE AGUAS		2,00	4,93		1,50	7,40		14,79	
			2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	ALMACEN DE PATRONES		2,00	4,38		3,00	13,14		26,28	
			2,00	3,54		3,00	10,62		21,24	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		2,10	2,10	-	2,10	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		3,00	3,00	-	9,00	
	LAB DE MATERIAS PRIMA		2,00	5,18		1,50	7,77		15,54	
			2,00	3,93		1,50	5,90		11,79	
	MENOS VENTANA ,7	-	3,00	0,70		3,00	2,10	-	6,30	
	MENOS VENTANA 1	-	3,00	1,00		1,00	1,00	-	3,00	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,30	0,30	-	0,30	
	PLANTA ALTA PARTE DE LAS GRADAS		1,00	4,13		3,00	12,39		12,39	
			1,00	6,74		3,00	20,22		20,22	
			1,00	3,42		3,00	10,26		10,26	
			1,00	4,13		3,00	12,39		12,39	
	OFICINA 1		1,00	2,89		3,00	8,67		8,67	
			2,00	4,01		3,00	12,03		24,06	
			1,00	2,89		0,40	1,16	-	1,16	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	OFICINA 2		1,00	2,83		3,00	8,49		8,49	
			2,00	4,01		3,00	12,03		24,06	
			1,00	2,83		0,40	1,13	-	1,13	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	MENOS VENTANA ,91	-	1,00	0,91		3,00	2,73	-	2,73	
	OFICINA 3		2,00	4,51		3,00	13,53		27,06	
			1,00	2,89		3,00	8,67		8,67	
			1,00	2,89		0,40	1,16	-	1,16	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		0,40	0,40	-	0,40	
	MENOS VENTANA ,75	-	1,00	0,75		3,00	2,25	-	2,25	
	MENOS VENTANA 2,57	-	1,00	2,57		3,00	7,71	-	7,71	
	OFICINA DE CUBICULOS		1,00	13,36		0,40	5,34		5,34	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	1,80		0,40	0,72	-	1,44	
			1,00	10,78		3,00	32,34		32,34	
	MENOS PUERTA ,9	-	3,00	0,90		2,10	1,89	-	5,67	
			1,00	9,05		0,40	3,62		3,62	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00		0,40	0,40	-	1,20	
			1,00	9,05		3,00	27,15		27,15	
	MENOS VENTANA 1	-	6,00	1,00		3,00	3,00	-	18,00	
	COLUMNAS		2,00	1,20		3,00	3,60		7,20	
	BAÑOS HOMBRES		2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
			2,00	3,20		1,50	4,80		9,60	
	MENOS VENTANA ,88	-	1,00	0,88		1,00	0,88	-	0,88	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	BAÑO MUJERES		2,00	3,20		1,50	4,80		9,60	
			2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
	MENOS VENTANA 3,2	-	1,00	3,20		1,00	3,20	-	3,20	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	COCINA		2,00	4,77		1,50	7,16		14,31	
			2,00	3,30		1,50	4,95		9,90	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA	-	1,00	0,90		0,10	0,09	-	0,09	
	SALA DE REUNIONES		1,00	15,79		3,00	47,37		47,37	
			1,00	10,10		3,00	30,30		30,30	
			1,00	13,40		0,40	5,36		5,36	
			1,00	4,18		3,00	12,54		12,54	
			1,00	5,00		3,00	15,00		15,00	
			1,00	5,07		3,00	15,21		15,21	
	MENOS VENTANA ,7	-	4,00	0,70		3,00	2,10	-	8,40	
	MENOS VENTANA 1	-	11,00	1,00		3,00	3,00	-	33,00	
	MENOS VENTANA 1,6	-	1,00	1,60		3,00	4,80	-	4,80	
	COLUMNAS		3,00	1,20		3,00	3,60		10,80	
29	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	M2								507,02
	EJE A ENTRE 1 - 2		1,00	5,28		12,38	65,37		65,37	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		3,00	10,80	-	10,80	
			1,00	3,60		1,80	6,48	-	6,48	
	EJE 1 DE B - E		1,00	15,96		7,90	126,08		126,08	
	MENOS VENTANA ,7	-	8,00	0,70		3,00	2,10	-	16,80	
	MENOS VENTANA 1	-	10,00	1,00		3,00	3,00	-	30,00	
	MENOS VENTANA 1,6	-	1,00	1,60		2,10	3,36	-	3,36	
	MENOS PUERTA 1,6	-	1,00	1,60		3,00	4,80	-	4,80	
	EJE 6 DE A - E		1,00	17,76		7,90	140,30		140,30	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS PUERTA 4,2	-	1,00	4,20		3,00	12,60	-	12,60	
	MENOS VENTANA 4,2	-	1,00	4,20		1,00	4,20	-	4,20	
	MENOS VENTANA 2,56	-	2,00	2,56		3,00	7,68	-	15,36	
	EJE A DE 2 - 6		1,00	17,51		12,38	216,77		216,77	
	MENOS PUERTA 2,4	-	1,00	2,40		2,60	6,24	-	6,24	
	MENOS VENTANA 2,4	-	1,00	2,40		1,56	3,74	-	3,74	
			1,00	2,40		1,02	2,45	-	2,45	
			1,00	2,40		3,00	7,20	-	7,20	
	MENOS VENTANA 3,6	-	2,00	3,60		1,80	6,48	-	12,96	
			2,00	3,60		3,00	10,80	-	21,60	
	MENOS VENTANA ,75	-	2,00	0,75		1,80	1,35	-	2,70	
			2,00	0,75		3,00	2,25	-	4,50	
	EJE E DE 1 - 6		1,00	22,72		7,90	179,49		179,49	
	MENOS VENTANA 1,8	-	2,00	1,80		1,00	1,80	-	3,60	
	MENOS VENTANA 1	-	12,00	1,00		1,00	1,00	-	12,00	
			12,00	1,00		3,00	3,00	-	36,00	
30	MESON Hº Aº C/REVESTIMIENTO DE CERAMICA H=0,60 M	M2								52,29
	MESONES LAB FISICA 1		1,00				4,87		4,87	
			1,00				3,75		3,75	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		1,00				8,94		8,94	

	LAB FISICA 2		1,00				9,04		9,04	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		1,00				7,01		7,01	
	LAB DE AGUAS		1,00				6,12		6,12	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		1,00				3,14		3,14	
	COCINA		1,00				5,30		5,30	
	MESON PARA BAÑOS HOMBRES		1,00				1,17		1,17	
	BAÑO MUJERES		1,00				1,17		1,17	
	PLANTA ALTA BAÑO HOMBRES		1,00				0,89		0,89	
	BAÑO MUJERES		1,00				0,89		0,89	
31	REVESTIMIENTO CERAMICA ESMALTADA NAL. (INCLUYE REVOQUE)	M2								400,83
	LAB FISICA 1		1,00	5,32		1,80	9,58		9,58	
			1,00	5,07		1,80	9,13		9,13	
			1,00	7,02		1,80	12,64		12,64	
			1,00	4,94		1,80	8,89		8,89	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		0,60	2,16	-	2,16	
	MENOS VENTANA 1	-	2,00	1,00		0,60	0,60	-	1,20	
	MENOS VENTANA ,7	-	2,00	0,70		0,60	0,42	-	0,84	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		2,00	2,00	-	2,00	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		2,00	7,05		1,80	12,69		25,38	
			2,00	4,88		1,80	8,78		17,57	
	MENOS VENTANA 3,6	-	1,00	3,60		0,60	2,16	-	2,16	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		2,00	2,00	-	2,00	
	LAB FISICA 2		2,00	4,34		1,80	7,81		15,62	
			2,00	7,55		1,80	13,59		27,18	
	MENOS VENTANA ,75	-	2,00	0,75		0,60	0,45	-	0,90	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00		2,00	2,00	-	2,00	
	BAÑO HOMBRES		2,00	3,93		2,00	7,86		15,72	
			2,00	4,30		2,00	8,60		17,20	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,00	1,80	-	1,80	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	4,00	0,80		1,80	1,44	-	5,76	
	CUBICULOS DE BAÑOS Y DUCHAS		4,00	5,00		2,00	10,00		40,00	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	4,00	0,80		1,80	1,44	-	5,76	
	BAÑO MUJERES		2,00	3,93		2,00	7,86		15,72	
			2,00	4,30		2,00	8,60		17,20	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,00	1,80	-	1,80	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	4,00	0,80		1,80	1,44	-	5,76	
	CUBICULOS DE BAÑOS Y DUCHAS		4,00	5,00		2,00	10,00		40,00	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	4,00	0,80		1,80	1,44	-	5,76	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		2,00	4,92		1,80	8,86		17,71	
			2,00	4,36		1,80	7,85		15,70	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00		2,00	2,00	-	2,00	
	LAB DE AGUAS		2,00	4,92		1,80	8,86		17,71	
			2,00	3,93		1,80	7,07		14,15	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00		2,00	2,00	-	2,00	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		2,00	5,18		2,00	10,36		20,72	
			2,00	3,93		2,00	7,86		15,72	
	MENOS VENTANAS ,7	-	2,00	0,70		2,00	1,40	-	2,80	
	PLANTA ALTA BAÑO HOMBRES		2,00	3,30		2,00	6,60		13,20	
			2,00	3,20		2,00	6,40		12,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,00	1,80	-	1,80	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	2,00	0,80		1,80	1,44	-	2,88	
	CUBICULOS DE BAÑOS		2,00	5,00		2,00	10,00		20,00	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	2,00	0,80		1,80	1,44	-	2,88	
	BAÑO MUJERES		2,00	3,30		2,00	6,60		13,20	
			2,00	3,20		2,00	6,40		12,80	
	MENOS PUERTA ,9	-	1,00	0,90		2,00	1,80	-	1,80	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	3,00	0,80		1,80	1,44	-	4,32	
	CUBICULOS DE BAÑOS		2,00	5,00		2,00	10,00		20,00	
	MENOS PUERTA DE BAÑO ,8	-	3,00	0,80		1,80	1,44	-	4,32	
32	PISO CERAMICA ESMALTADA NAL C/TEXTURA	M2								779,23
	PLANTA BAJA LAB FISICA 1		1,00				30,51		30,51	
	LAB PRUEBAS DESTRUCTIVAS		1,00				34,44		34,44	
	LAB FISICA 2		1,00				31,81		31,81	
	ALMACEN DE GAMA DE COLORES		1,00				17,16		17,16	
	OFICINA		1,00				12,83		12,83	
	HALL		1,00				74,73		74,73	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		1,00				15,46		15,46	
	VESTIDOR HOMBRES		1,00				18,93		18,93	
	BAÑO HOMBRES		1,00				16,98		16,98	
	VESTIDOR MUJERES		1,00				18,91		18,91	
	BAÑO MUJERES		1,00				16,96		16,96	
	LAB CALIDAD DE VIDRIO		1,00				21,63		21,63	
	LAB DE AGUAS		1,00				19,39		19,39	
	ALMACEN DE PATRONES		1,00				15,57		15,57	
	LAB DE MATERIAS PRIMAS		1,00				19,87		19,87	
	PLANTA ALTA GRADAS		1,00				22,44		22,44	
	OFICINA 1		1,00				11,70		11,70	
	OFICINA 2		1,00				11,59		11,59	
	OFICINA 3		1,00				12,57		12,57	
	BAÑO HOMBRES		1,00				10,59		10,59	
	BAÑO MUJERES		1,00				10,66		10,66	
	COCINA		1,00				15,73		15,73	
	OFICINA CUBICULOS		1,00				118,27		118,27	
	SALA DE REUNIONES		1,00				168,82		168,82	
	GRADAS HUELLAS		45,00	1,20	0,30		0,36		16,20	
	CONTRA HUELLO		45,00	1,20	0,18		0,22		9,72	
	DESCANSO		4,00	1,20	1,20		1,44		5,76	
33	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	ML								340,31
	ALMACEN DE GAMA DE COLORES		2,00	3,97					7,94	
			2,00	4,30					8,60	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00				-	1,00	
	OFICINA		2,00	2,96					5,92	
			2,00	4,30					8,60	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00				-	1,00	
	HALL		2,00	3,30					6,60	
			2,00	13,43					26,86	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00				-	1,00	
	OFICINA DE MANTENIMIENTO		2,00	4,68					9,36	
			2,00	3,30					6,60	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00				-	1,00	
	VESTUARIO HOMBRES Y MUJERES		4,00	4,30					17,20	
			4,00	4,38					17,52	
	MENOS PUERTA	-	2,00	0,90				-	1,80	
	PASILLO A LABORATORIOS		2,00	18,94					37,88	
			1,00	1,80					1,80	
			2,00	4,38					8,76	
	MENOS PUERTA 1	-	5,00	1,00				-	5,00	
	MENOS PUERTA ,9	-	2,00	0,90				-	1,80	
	ALMACEN DE PATRONES		2,00	4,38					8,76	
			2,00	3,54					7,08	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00				-	1,00	
	PLANTA ALTA HALL		2,00	3,42					6,84	

			1,00	4,13					4,13	
			1,00	6,74					6,74	
	OFICINA 1		2,00	2,89					5,78	
			2,00	4,01					8,02	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00				-	1,00	
	OFICINA 2		2,00	2,83					5,66	
			2,00	4,01					8,02	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00				-	1,00	
	OFICINA 3		2,00	4,51					9,02	
			2,00	2,89					5,78	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,00				-	1,00	
	OFICINA CUBICULOS		2,00	9,05					18,10	
			2,00	13,36					26,72	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	2,00				-	4,00	
	MENOS PUERTA 1	-	3,00	1,00				-	3,00	
	MENOS PUERTA ,9	-	3,00	0,90				-	2,70	
	SALA DE REUNIONES		1,00	5,07					5,07	
			1,00	5,00					5,00	
			1,00	17,52					17,52	
			1,00	10,10					10,10	
			1,00	15,79					15,79	
	COLUMNAS		3,00	1,20					3,60	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	1,80				-	3,60	
	GRADAS		1,00	5,22					5,22	
			1,00	3,72					3,72	
			1,00	6,70					6,70	
			1,00	4,26					4,26	
			1,00	5,22					5,22	
			1,00	3,72					3,72	
34	DIVISION INTERIOR VIDRIO TEMPLADO	M2								53,19
	SALA DE REUNIONES		1,00	4,70		2,60	12,22		12,22	
			1,00	4,20		2,60	10,92		10,92	
			1,00	3,66		2,60	9,52		9,52	
	MENOS PUERTA 1,8	-	2,00	1,80		1,40	2,52	-	5,04	
	OFICINA 3		1,00	2,71		2,60	7,05		7,05	
	MENOS PUERTA 1,8	-	1,00	1,00		1,70	1,70	-	1,70	
	OFICINA 2		1,00	2,53		2,60	6,58		6,58	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		1,40	1,40	-	1,40	
	OFICINA 1		1,00	2,89		2,60	7,51		7,51	
	MENOS PUERTA 1	-	1,00	1,00		1,70	1,70	-	1,70	
	MURO DE INGRESO		1,00	4,20		3,00	12,60		12,60	
	MENOS PUERTA	-	1,00	1,60		2,10	3,36	-	3,36	
35	DIVISION INTERIOR MURO MOVIL DE MELAMINA	M2								28,14
			1,00	4,70		3,00	14,10		14,10	
			1,00	4,68		3,00	14,04		14,04	
36	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO /ACCESORIOS	M2								61,27
	PLANTA BAJA VENTANA 1		12,00	1,00		1,00	1,00		12,00	
	VENTANA 3,6		3,00	3,60		1,80	6,48		19,44	
	VENTANA ,75		2,00	0,75		1,80	1,35		2,70	
	VENTANA 2,4		1,00	2,40		1,02	2,45		2,45	
	VENTANA 2,4		1,00	2,40		1,56	3,74		3,74	
	VENTANA 1,8		4,00	1,80		1,00	1,80		7,20	
	VENTNA OFICINA 1		1,00	1,00		2,10	2,10		2,10	
	VENTANA 3,6		1,00	3,60		2,10	7,56		7,56	
	VENTANA ,88		1,00	0,88		1,00	0,88		0,88	
	VENTANA 3,2		1,00	3,20		1,00	3,20		3,20	
37	VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO DOBLE/ACCESORIOS	M2								115,98
	VENTANA 1		17,00	1,00		3,00	3,00		51,00	
	VENTANA ,7		4,00	0,70		3,00	2,10		8,40	
	VENTANA 1,6		1,00	1,60		3,00	4,80		4,80	
	VENTANA 3,6		3,00	3,60		3,00	10,80		32,40	
	VENTANA ,75		2,00	0,75		3,00	2,25		4,50	
	VENTANA 2,4		1,00	2,40		3,00	7,20		7,20	
	VENTANA 2,56		1,00	2,56		3,00	7,68		7,68	
38	FACHADA FLOTANTE DE VIDRIO TEMPLADO 10MM INCOLORO	M2								235,48
			1,00	6,05		9,00	54,45		54,45	
			1,00	8,82		9,00	79,38		79,38	
			1,00	19,18		5,30	101,65		101,65	
39	ANCLAJE P/ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA)	PZA								10,00
			10,00						10,00	
40	CORREAS METÁLICAS 80X40X15X2 MM	ML								34,70
	CORREAS HORIZONTALES		5,00	3,54					17,70	
	CORREAS VERTICALES		4,00	4,25					17,00	
41	VIDRIO TEMPLADO E=10 MM	M2								15,22
			1,00				15,22		15,22	
42	PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2" X 4"	M2								21,00
	PUERTA 1		10,00	1,00		2,10	2,10		21,00	
	PUERTA ,9		7,00							
43	PUERTA DE MELAMINICO P/ BAÑOS	M2								18,72
			13,00	0,80		1,80	1,44		18,72	
44	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO C/ACC INCOLORO	M2								20,58
	PUERTA INGRESO		2,00	1,60		2,10	3,36		6,72	
	PUERTA SALA DE REUNIONES		2,00	1,80		2,10	3,78		7,56	
	PUERTA OFICINA		3,00	1,00		2,10	2,10		6,30	
45	PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"	M2								6,24
			1,00	2,40		2,60	6,24		6,24	
46	QUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA	PZA								17,00
			17,00						17,00	
47	PROV. Y COLOC. DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO	PZA								7,00
			7,00						7,00	
48	BARANDA CON TUBO INOX Y VIDRIO TEMPLADO 10MM	ML								14,50
			14,50						14,50	
49	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MAYORES	GLB								1,00
			1,00						1,00	
50	ACERA DE CEMENTO E=7,5 CM CON EMPEDRADO	M2								93,66
			1,00				17,77		17,77	

			1,00				75,89		75,89	
51	CORDÓN DE ACERA 20X40 CM	ML								57,31
			1,00	12,88					12,88	
			1,00	18,71					18,71	
			1,00	25,72					25,72	
52	ACERO DE REFUERZO	KG								1.681,53
			22,00			0,10	764,33	76,43	1.681,53	
53	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL COMUN C/COMP. TIPO SALTARIN	M3								143,37
			1,00	5,90	5,40	4,50		143,37	143,37	
54	MURO DE HORMIGON CICLOPEO	M3								7,66
	PELDAÑOS		22,00	0,30	1,80	0,38		0,21	4,51	
	DESCANSO		2,00	1,40	1,80	0,38		0,96	1,92	
			1,00	1,80	1,80	0,38		1,23	1,23	
55	GRADAS DE HORMIGON CICLOPEO	M3								5,13
			1,00	2,60	0,20	1,50		0,78	0,78	
			1,00	4,50	0,20	2,34		2,11	2,11	
			1,00	4,10	0,20	2,74		2,25	2,25	
MOD.	AREAS COMPLEMENTARIAS									
56	PERFILADO NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	M2								196,58
			1,00				110,91		110,91	
			1,00				85,67		85,67	
57	CONFORMACION DE TERRAPLEN INCL/COMPACTACION	M3								35,38
			1,00			0,18	110,91	19,96	19,96	
			1,00			0,18	85,67	15,42	15,42	
58	PROV. Y CONFORMACION DE SUB-BASE	M3								49,15
			1,00			0,25	110,91	27,73	27,73	
			1,00			0,25	85,67	21,42	21,42	
59	LOSA DE HORMIGON H25 C/PASAJUNTAS Y ANTISOL	M3								49,15
			1,00			0,25	110,91	27,73	27,73	
			1,00			0,25	85,67	21,42	21,42	